

Poz.	Wyszczególnienie	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1.	Roboty rozbiórkowe		
1.1	Roboty zabezpieczające i rusztowania	kpl	1,00
1.2	Rozbiórka pokrycia dachowego	m ²	246,00
1.4	Demontaż kostki betonowej opaski	m ²	115,00
01.5	Demontaż obróbek oraz orynnowania	m	87,00
1.6	Utylizacja materiałów z rozbiórki	t	21,30
Razem roboty demontażowe netto			
2	Roboty budowlane		
2.1	Wykonanie wzmocnienia konstrukcji dewnianej dachu	m ³	7,00
2.2	Wykonanie membrany izolacyjnej	m ²	246,00
2.3	Montaż łat i kontrłat drewnianych	m ²	246,00
2.4	Montaż dachówki ceramicznej	m ²	246,00
2.5	Wykonanie obróbek dachowych	m	87,00
2.6	Wykonanie orynnowania i rur spustowych z rozsączaniem	m	49,00
2.7	Wykonanie wzmocnienia konstrukcji dewnianej dachu wieży	m ²	1,20
2.8	Wykonanie membrany izolacyjnej wieży	m ²	34,00
2.9	Montaż łat i kontrłat drewnianych wieży	m ²	34,00
2.10	Montaż dachówki ceramicznej wieży	m ²	34,00
2.11	Wykonanie obróbek dachowych wieży	m	3,00
2.12	Wykonanie orynnowania i rur spustowych wieży	m	12,00
2.13	Wykonanie izolacji wodoszczelonej murów fundamentowych poniżej poziomu terenu	m ²	173,00
2.14	Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku Kościoła	m ²	115,00
2.15	Wykonanie odnowienia ołtarza wewnątrz budynku Kościoła	kpl	1,00
2.16	Uzupełnienie okienka drewnianego w elewacji	kpl	1,00
Razem roboty budowlane netto			
3	Roboty instalacyjne		
3.1	Wykonanie okablowania instalacji ppoż. wraz z korytami	m	450,00
3.2	Montaż czujników systemu ppoż.	kpl	1,00
3.3	Montaż centrali systemu ppoż.	szt.	1,00

3.4	Montaż suchego pionu gaśniczego w wieży	szt.	1,00
3.5	Dostosowanie instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia awaryjnego	kpl	1,00